

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 185 w km 0+000 - 0+455 w miejscowości Lesko.
ADRES INWESTYCJI: 38-600 Lesko obreb Lesko - Wola Postołowa działka nr 185, gmina Lesko.
INWESTOR: GMINA LESKO
ADRES INWESTORA: 38-600 LESKO UL. PARKOWA 1
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
DATA OPRACOWANIA: 2018-09-21

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywiezieniem ziemi.	m2		
		455,00 * 3,00	m2	1 365,000	
				RAZEM	1 365,000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do głębokości 30 cm. Wraz z wywiezieniem ziemi. Krotność = 2	m2		
		455,00 * 3,00	m2	1 365,000	
				RAZEM	1 365,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		455,00 * 3,00	m2	1 365,000	
				RAZEM	1 365,000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		455,00 * 3,00	m2	1 365,000	
				RAZEM	1 365,000
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		455,00 * 3,00	m2	1 365,000	
				RAZEM	1 365,000
6	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu wraz z zaklinowaniem nawierzchni. Krotność = 3	m2		
		455,00 * 3,00	m2	1 365,000	
				RAZEM	1 365,000
7	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		20,00 * 1,00 * 2 / 10000	ha	0,004	
				RAZEM	0,004