

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 795 w km 0+650 - 0+980 w miejscowości Jankowce.

ADRES INWESTYCJI: Jankowce droga dz. nr 795, gmina Lesko.

INWESTOR: GMINA LESKO

ADRES INWESTORA: 38-600 LESKO UL. PARKOWA 1

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 2018-09-21

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywiezieniem ziemi.	m2		
		330,00 * 3,00	m2	990,000	
				RAZEM	990,000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do głębokości 30 cm. Wraz z wywiezieniem ziemi. Krotność = 2	m2		
		330,00 * 3,00	m2	990,000	
				RAZEM	990,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		330,00 * 3,00	m2	990,000	
				RAZEM	990,000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		330,00 * 3,00	m2	990,000	
				RAZEM	990,000
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		330,00 * 3,00	m2	990,000	
				RAZEM	990,000
6	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		330,00 * 3,00	m2	990,000	
				RAZEM	990,000
7	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		40,00 * 1,00 * 2,00 / 10000	ha	0,008	
				RAZEM	0,008