

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. dz. 802  
 od km 0,00+0,685 w miejscowości Jankowce  
 ADRES INWESTYCJI: Jankowce działka nr 802, gmina Lesko, powiat leski.  
 INWESTOR: Gmina Lesko  
 ADRES INWESTORA: 38-600 Lesko ul. Parkowa 1.  
 WYKONAWCA:  
 ADRES WYKONAWCY:  
 BRANŻE:  
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:  
 DATA OPRACOWANIA: .....

POZIOM CEN: II kw. 2019 r.

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0,075	ha	0,075	
				RAZEM	0,075
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		685,00 * 2,5	m2	1 712,500	
				RAZEM	1 712,500
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		685,00 * 2,5	m2	1 712,500	
				RAZEM	1 712,500
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm wraz z zaklinowaniem	m2		
		685,00 * 2,5	m2	1 712,500	
				RAZEM	1 712,500

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS:</b>							
1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,075	0,00	0,00	0,00 %
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 712,500	0,00	0,00	0,00 %
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 712,500	0,00	0,00	0,00 %
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm wraz z zaklinowaniem	m2	1 712,500	0,00	0,00	0,00 %
Narzuty kosztorysu						0,00	
Kosztorys netto						0,00	
VAT 23%						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	