

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w miejscowości Łączki - zatoka mijankowa - działka nr 289, w km 0+234 - 0+258
ADRES INWESTYCJI: Łączki, gmina Lesko - droga przebiegająca przez działkę o nr ew.289
INWESTOR: GMINA LESKO
ADRES INWESTORA: 38-600 LESKO UL. PARKOWA 1
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
DATA OPRACOWANIA: 2019-06-27

POZIOM CEN: II kw. 2019

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1					
1	d.1 kalk. własna	Obsługa geodezyjna	km		
		0,01	km	0,010	
				RAZEM	0,010
2	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m2		
		24 * 3,0	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
3	KNR 2-31 d.1 0114-01 0114 -02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		24 * 3,0	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
4	KNR 2-31 d.1 0114-03 0114 -04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		24 * 3,0	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
5	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		24 * 3,0	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
6	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		24 * 3,0	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
7	KNR 2-31 d.1 0114-07	Wykonanie opaski po obu stronach drogi - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		24 * 0,50	m2	12,000	
				RAZEM	12,000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1						
1 d.1	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	km	0,010		
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m2	72,000		
3 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114 -02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	72,000		
4 d.1	KNR 2-31 0114-03 0114 -04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	72,000		
5 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	72,000		
6 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	72,000		
7 d.1	KNR 2-31 0114-07	Wykonanie opaski po obu stronach drogi - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	12,000		
Razem dział:						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						