

Przedmiar

Przebudowa istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej w Hoczwi - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 Przebudowa budynku świetlicy			
1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m ²	szt	1,000
2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m ²	m ²	2,000
3	Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych 0,38*0,20*1,90*2	m ³	0,289
		razem m ³	0,289
4	Wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe	szt	6,000
5	Wiercenie otworów i obsadzenie ściągów stalowych	szt	6,000
6	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - nadproża stalowe 4xIPE140 =2,20 /3szt/ Nadproża NS1 4*IPE140 2,20*4*3*12,9*0,001	t	0,341
		razem t	0,341
7	Rozebranie podstemplowania nadproży	szt	3,000
8	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych (0,14+0,09*4)*2,20*12	m ²	13,200
		razem m ²	13,200
9	Malowanie pędzlem, emaliami chlorokauczukowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m ²	13,200
10	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami (2,10+2,10+1,50)*3	m	17,100
		razem m	17,100
11	Osadzenie drzwi stalowych p.poż EI60: drzwi jednoskrzydłowe 0,90x2,05-1szt; drzwi dwuskrzydłowe EI60 owym. 1,50x2,05-2szt. drzwi jednoskrzydłowe 0,90*2,05 0,90*2,05*1 drzwi dwuskrzydłowe 1,50*2,05 1,50*2,05*2		1,845
			6,150
		razem m ²	7,995

STANISŁAW SKIERKOWSKI
 upr. nr ewid. UAN - 2 - 8346/64/85
 do kierowania robotami i projektowania
 w ograniczonym zakresie w specjal. konstr.-bud.
 Żubracze 9, 38-607 Cisna