

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|------------------|---|------|--------------|--------------|
| 1 | | Silownia plenerowa | | | |
| d.1 | 1 | Kalkulacja własna analiza indywidualna Dostawa i montaż elementu silowni plenerowej: Orbitrek | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1 | 2 | kalkulacja własna analiza indywidualna Dostawa i montaż elementu silowni plenerowej: Wioślarz | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1 | 3 | Kalkulacja własna analiza indywidualna Dostawa i montaż elementu silowni plenerowej: Wahadło | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1 | 4 | kalkulacja własna analiza indywidualna Dostawa i montaż elementu silowni plenerowej: twister | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1 | 5 | Kalkulacja własna analiza indywidualna Dostawa i montaż elementu silowni plenerowej: wyciąg górny | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1 | 6 | Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna Dostawa i montaż elementu silowni plenerowej: motyl dla niepełnosprawnych | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Strefa relaksu | | | |
| d.2 | 7 | KNR 2-21 Ławki parkowe bez oparcia | szt | | |
| | 0607-01 analogia | | | | |
| | analogia | | | | |
| | 2 | | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| d.2 | 8 | Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna Dostawa i montaż koszy ulicznych na śmieci | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.2 | 9 | Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna Dostawa i montaż: stojak na rowery | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.2 | 10 | Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna Dostawa i montaż elementów do gier umysłowych: stół/szachy/chińczyk/ siedziska | kpl | | |
| | | | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.2 | 11 | Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna Dostawa i montaż tablicy informacyjnej | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 12 | KNR 2-21 d.2 0331-01 | Sadzenie krzewów żywopłotowych | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | Kalkulacja d.2 indywidualna analiza indywidualna | Dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 Alejka z kostki brukowej - dojście do stref aktywności i relaksu | | | | | |
| 14 | KNR 2-31 d.3 0101-05 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm | m ² | | |
| | | 50 | m ² | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 15 | KNR 2-31 d.3 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II | m ² | | |
| | | 50 | m ² | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 16 | KNR 2-31 d.3 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m ² | | |
| | | 50 | m ² | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 17 | KNR 2-31 d.3 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego(Kliniec)- warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5cm | m ² | | |
| | | 50 | m ² | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 18 | KNR 2-31 d.3 0407-01 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie betonowej z oporem z wyp.spoin zaprawą cem. | m | | |
| | | 102 | m | 102.000 | |
| | | | | RAZEM | 102.000 |
| 19 | NNRNKB d.3 231 0511-01 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 | m ² | | |
| | | 50 | m ² | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |